




 **PICENUMPLAST**

Sistemi di tubazioni strutturate in
Polietilene e Polipropilene per scarichi
interrati e Sistemi di Drenaggio

*Structured – Wall piping system made
of PE/PP for underground Sewerage
and Drainage*

*Système de canalisation en PE/PP à
double paroi pour Assainissement et
Drainage*





Scelta del corretto valore di rigidità SN delle condotte

Ring stiffness (SN) choice

Choix de la correcte Rigidité anulaire (SN)

TAB. 5 - Scelta SN / Recommended SN values (KPa) depending on installation conditions / SN conseillé selon les conditions d'installations

Una guida per la corretta scelta dell'SN del tubo è fornita nella tab. 5. Tale scelta dovrà tener conto delle condizioni di installazione definite nel progetto, che dovranno essere realizzate e comunque verificate.

The suitable pipe SN rate shall be chosen by referring to tab. 5. This choice shall be made according to the installation conditions defined in the project, which must be carried out and checked in any case.

Le Tableau 5 est une guide dans le choix du SN du tube. Ce choix devra prendre en considération les conditions d'installation définies par le projet, qui devront être réalisées et vérifiées.

Cat. Materiale Riempimento Filling Material Group Matérielle d'enrobage	Classe compattaz. Compaction Class. Matérielle de compaction	Valori di SN minimi (KPa) raccomandati secondo EN1046 Recommended minimum SN values (KPa) according to EN1046 SN minimum recommandé (KPa) selon EN1046											
		Profondità di installazione 1-3 m Installation depth = 1-3 m Profondeur d'installation 1-3mt											
		 Zone sottoposte a traffico Traficked areas Zones de circulation						 Zone non sottoposte a traffico Non-trafficked areas Zones en absence de circulation					
		Classe suolo nativo indisturbato UN-disturbed native soil group Classe de sous-sol native						Classe suolo nativo indisturbato UN-disturbed native soil group Classe de sous-sol native					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	W	4,0	4,0	6,3	6,3	10,0	*	1,25	1,25	2,0	2,0	4,0	5,0
	M							1,25	2,0	2,0	4,0	5,0	6,3
	N							2,0	2,0	2,0	4,0	8,0	10,0
2	W		6,3	8,0	10,0	*	*		2,0	2,0	4,0	5,0	5,0
	M								2,0	4,0	5,0	6,3	6,3
	N							*	6,3	8,0	8,0	*	
3	W			10,0	*	*	*			4,0	6,3	8,0	8,0
	M									6,3	4,0	4,0	*
	N								*	*	*	*	
4	W				*	*	*				6,3	8,0	8,0
	M										*	*	*
	N										*	*	*
		Profondità di installazione 3-6 m Installation depth = 3-6 m Profondeur d'installation 3-6 m											
		 Zone sottoposte a traffico Traficked areas Zones de circulation						 Zone non sottoposte a traffico Non-trafficked areas Zones en absence de circulation					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	W	2,0	2,0	2,5	4,0	5,0	6,3	2,0	2,0	2,5	4,0	5,0	6,3
	M							2,0	4,0	4,0	5,0	5,3	8,0
	N												
2	W		4,0	4,0	5,0	8,0	8,0		2,0	2,0	5,0	8,0	8,0
	M								5,0	5,0	8,0	6,3	*
	N												
3	W			6,3	8,0	10,0	*			6,3	8,0	10,0	*
	M									*	*	*	*
	N												
4	W				*	*	*				*	*	*
	M										*	*	*

Legenda / Symbols / Légende



Campo di utilizzo per tubi SN 4

Field of application for pipes SN 4

Domaine d'utilisation pour tubes SN 4



Campo di utilizzo per tubi SN 8

Field of application for pipes SN 8

Domaine d'utilisation pour tubes SN 8



Campo di utilizzo per tubi SN 16

Field of application for pipes SN 16

Domaine d'utilisation pour tubes SN 16




Campo di utilizzo in cui è necessaria
verifica statica specifica

Field of application where a static
verification is needed


Domaine d'utilisation pour lequel une
vérification statique est nécessaire

Barra da 6m con bicchiere integrato costolato a doppio strato e guarnizione
 6 m streight lengths bar with integrated double-wall ribbed socket
 Bar de 6 m avec tulipe intèrèe double paroi renforcèe




DN/OD - 160 : 1000
 DN/IND - 300 : 600

Barra da 6m con sistema di giunzione a codolo basso, bicchiere integrato costolato a doppio strato e guarnizione
 6 m streight lengths bar with double-wall ribbed socket and bell & spigot system
 Bar de 6 m avec tulipe intèrèe double paroi partie mâle reduite



DN/OD - 1200


Barra da 6m con manicotto e doppia guarnizione
 6 m streight lengths bar with sleeve
 Bar de 6 m avec manchon



DN/OD 125 ed altri
 DN/OD su richiesta
 DN/OD 125 and other
 DN/OD on request
 DN/OD 125 et autres
 DN/OD sur demande


SISTEMA DI GIUNZIONE PER TUBI / Joint system profile for pipes / Système de jonction pour tubes

DN/OD ≤ 1000 E DN/ID ≤ 600



SISTEMA DI GIUNZIONE PER TUBI / Joint system profile for pipes / Système de jonction pour tubes

DN/OD = 1200




PROFILO COSTOLA PER
 Outside layer profile for
 Profil paroi annelée pour
STANDARD DN/OD

PROFILO COSTOLA
 Outside layer profile for
 Profil paroi annelée pour
STANDARD DN/ID

SISTEMA DI GIUNZIONE MEDIANTE MANICOTTO

Joint system profile by sleeve & double gasket / Système de jonction avec manchon



Le immagini ed i
 disegni riportati
 sono indicativi.
 The images and
 drawings shown
 are indicative.
 Les images et
 dessins montrés
 sont indicatifs.

EUROSEWER® SN4/SN8

TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARTE PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE
STRUCTURED - WALL PIPE MADE OF PE FOR UNDERGROUND SEWERAGE AND DRAINAGE
TUBE EN POLYÉTHYLÈNE ANNELÉ DOUBLE PAROI ASSAINISSEMENT – DRAINAGE



euroSewer

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



SERIE DIAMETRI ESTERNI - DN/OD STANDARD - SÉRIE DIAMÈTRES EXTERNES



Outer: Nero/Black/Noir
Inner: Nero/Black/Noir

COD. 2404
SN 4 kN/m²

COD. 2408
SN 8 kN/m²



Ø esterno in mm outer dim. dim. ext.	Ø interno in mm inner dim. dim. int.	€/m	€/m	Bancale N° pezzi Pallet N° of pieces N° pièces par palette
125	107	-	8,67 ⁽¹⁾⁽²⁾	95
160	136	-	13,16	60
200	176	14,12	15,89	35
250	213	20,17	23,83	24
315	273	29,48	33,30	12
400	343	45,38	52,97	8
500	427	73,31	89,88	5
630	532	119,84	138,03	sfusi/separate pieces / en vrac
800	673	201,16	256,40	sfusi/separate pieces / en vrac
1000	851	308,63	356,11	sfusi/separate pieces / en vrac
1200	1030	474,81	503,30	sfusi/separate pieces / en vrac

Conforme
alla Norma
UNI EN 13476-3
e UNI EN 13476-1

In keeping
with the
UNI EN 13476
and UNI EN
13476-1 Norms

Conforme
à la Norme
UNI EN 13476-3
et UNI EN 13476-1

Barra da 6 m
+ bicchiere
con guarni-
zione / 6 m
bar with inte-
grated socket
and gasket /
Barre da 6m
plus emboite-
ment et joint

SERIE DIAMETRI INTERNI - DN/ID STANDARD - SÉRIE DIAMÈTRES INTERNES

Outer: Nero/Black/Noir
Inner: Nero/Black/Noir

COD. 22404
SN 4 kN/m²

COD. 22408
SN 8 kN/m²

Ø esterno in mm outer dim. dim. ext.	Ø interno in mm inner dim. dim. int.	€/m	€/m	Bancale N° pezzi Pallet N° of pieces N° pièces par palette
361	300	38,52	43,95	10
482	400	58,58	69,66	5
602	500	100,31	111,95	4
722	600	156,69	188,03	sfusi/separate pieces / en vrac

Barra da 6 m
+ bicchiere
con guarni-
zione / 6 m
bar with inte-
grated socket
and gasket /
Barre da 6m
plus emboite-
ment et joint

(1) Disponibile solo con collegamento a manicotto. / Available only with sleeve connection. / Disponible uniquement avec Manchon.

(2) NON a marchio IIP-UNI, COD. 2308. / NOT IIP - UNI certified, COD 2308. / PAS conforme à la norme IIP – UNI, COD 2308.

Note: Eurosewer® SN4/SN8 disponibile anche nella versione nero con interno verde, prodotto su richiesta.

Remarks: Eurosewer® SN4/SN8 available also in alternative version, with green colour internal and black colour external, product on request.

Note: Eurosewer® SN4/SN8 disponible aussi en Couleur Noir (Extérieur) et Verte (Intérieur). Produit sur demande.

EUROSEWER® SN16

TUBO IN PP - HM CORRUGATO DOPPIA PARETE PER SISTEMI DI SCARICO E FOGNATURA
HM - PP STRUCTURED WALL PIPE SYSTEM FOR UNDERGROUND SEWERAGE AND DRAINAGE SYSTEMS
TUBE EN PP - HM À DOUBLE PAROI, POUR ASSAINISSEMENT

•EuroSewer 16 per mezzo della sua struttura in polipropilene ad alto modulo (PP-HM), si contraddistingue per una alta resistenza ai carichi ovalizzanti (Rigidità Anulare SN = 16KPa) pur mantenendo leggerezza e maneggevolezza, caratteristiche di tutta la linea EuroSewer.

•Thanks to its high modulus polypropylene structure, Euro Sewer 16 has an outstanding resistance to vertical loads (ring stiffness SN= 16KPa) with lightweight and handling features.

•EuroSewer 16 grâce à sa structure à module élevé en PP (PP-HM), se démarque pour sa résistance aux charges (Rigidité Annulaire SN=16KPa) tout en maintenant les caractéristiques de légèreté et masse volumétrique réduites.

Euro
SEWER
16

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



SERIE DIAMETRI ESTERNI - DN/OD STANDARD - SÉRIE DIAMÈTRES EXTERNES



Cod. **2916** - **SN16** kN/m²

Outer: Nero/Black/Noir

Inner: Arancione/Orange/Orange



Ø esterno in mm outer dim. dim. ext.	Ø interno in mm inner dim. dim. int.	€/m	Bancale N° pezzi Pallet N° of pieces N° pièces par palette
--	--	-----	--

200

176

24,16⁽¹⁾

35

250

213

33,36⁽¹⁾

24

315

273

57,03⁽¹⁾

12

400

343

81,71⁽¹⁾

8

500

427

126,67

5

630

532

215,39

sfusi/separate pieces / en vrac

800

673

333,68

sfusi/separate pieces / en vrac

1000

851

500,23⁽²⁾

sfusi/separate pieces / en vrac

1200

1030

670,89⁽¹⁾⁽²⁾

sfusi/separate pieces / en vrac

Barra da 6 m
+ bíchiere
con guarni-
zione / 6 m
bar with inte-
grated socket
and gasket /
Barre da 6m
plus emboite-
ment et joint

SERIE DIAMETRI INTERNI - DN/ID STANDARD - SÉRIE DIAMÈTRES INTERNES

Cod. **22916** - **SN16** kN/m²

Outer: Nero/Black/Noir

Inner: Arancione/Orange/Orange

Ø esterno in mm outer dim. dim. ext.	Ø interno in mm inner dim. dim. int.	€/m	Bancale N° pezzi Pallet N° of pieces N° pièces par palette
--	--	-----	--

361

300

71,32⁽²⁾

10

482

400

120,78⁽²⁾

5

602

500

176,55⁽²⁾

4

722

600

276,60⁽²⁾

sfusi/separate pieces / en vrac

Barra da 6 m
+ bíchiere
con guarni-
zione / 6 m
bar with inte-
grated socket
and gasket /
Barre da 6m
plus emboite-
ment et joint

(1) Disponibile solo con collegamento a manicotto. / Available only with sleeve connection. / Disponible uniquement avec Manchon.

(2) Solo su richiesta, lotti minimi da concordare. / Available only on request and minimum quantities to be agreed. / Uniquement sur demande, lots minimums à convenir.


Le immagini ed i disegni riportati sono indicativi.
The images and drawings shown are indicative.
Les images et dessins montrés sont indicatifs.



COMPONENTI / COMPONENTS / ACCESSOIRES

PER SISTEMI DI FOGNATURA E DRENAGGIO IN POLIETILENE CORRUGATO
FOR SEWAGE AND DRAINAGE SYSTEMS STRUCTURED-WALL POLYETHYLENE PIPES
POUR SYSTÈMES D'ÉVACUATION ET DE DRAINAGE EN POLYÉTHYLÈNE ANNÉLÉ

PRODOTTO FORNITO CON
GUARNIZIONE INCLUSA
SEALING GASKET INCLUDED
PRUDDUIT FOURNIT AVEC JOINT INCLUS



COD. 2401

COD. 2499



MANICOTTO/SLEEVE/MANCHON

COD.	Ø esterno outer dim. dim. ext.	Ø interno inner dim. dim. int.	€/cad. €/each €/pièce
2401.0.125	125	-	5,42
2401.0.160	160	-	9,17
2401.0.200	200	-	13,58
2401.0.250	250	-	21,11
2401.0.315	315	-	48,55
2401.0.400	400	-	90,36
2401.0.500	500	-	142,26
2401.0.630	630	-	317,56
2401.0.800	800	-	711,67
2401.0.1000	1000	-	843,33
2401.0.1200	1200	-	1177,12
22401.0.300	-	300	137,33
22401.0.400	-	400	154,17
22401.0.500	-	500	287,11
22401.0.600	-	600	490,70

GUARNIZIONE/GASKETS/JOINT


COD.	Ø esterno outer dim. dim. ext.	Ø interno inner dim. dim. int.	€/cad. €/each €/pièce
2499.0.125	125	-	1,33
2499.0.160	160	-	2,62
2499.0.200	200	-	3,22
2499.0.250	250	-	4,27
2499.0.315	315	-	6,74
2499.0.400	400	-	11,57
2499.0.500	500	-	20,72
2499.0.630	630	-	45,10
2499.0.800	800	-	96,00
2499.0.1000	1000	-	148,35
2499.0.1200	1200	-	271,00
22499.0.300	-	300	10,30
22499.0.400	-	400	18,27
22499.0.500	-	500	35,53
22499.0.600	-	600	54,67

Conforme alla Norma UNI EN 681-1.
In keeping with the UNI EN 681-1 Norm.
Conforme à la Norme UNI EN 681-1.





KIT DI INNESTO RAPIDO PER TUBO PE & PP EUROSEWER® (SISTEMA GO-IN)
SADDLE SYSTEM FOR CONNECTIONS PE & PP TO MAIN LINE EUROSEWER® PIPE (GO-IN SYSTEM)
SISTÈME DE PIQUAGE RAPIDE POUR TUBE EUROSEWER® (GO-IN) EN PE & PP



		Tubo da innestare		Attrezzat. Foratura		Diametro esterno collettore EuroSewer®					
Ø(mm)						315	361	400	482	500	>=500
		Tipologia		Fresa	Adattatore	Guarnizione/Pezzo speciale					
110	PVC	UNI EN 1401 UNI EN 1329		COD. 2431.0.110 (€248,32)	COD. 2432.0.110125200 (€76,41)	COD. 2439.0.110 (€8,69)					
	COR.	EuroSewer®									
125	PVC	UNI EN 1401 UNI EN 1329		COD. 2431.0.125 (€248,32)	COD. 2432.0.110125200 (€76,41)	-	COD. 2439.0.125 (€9,40)				
	COR.	EuroSewer®									
160	PVC	UNI EN 1401 UNI EN 1329		COD. 2431.0.160 (€286,29)	COD. 2432.0.160 (€76,41)	-	COD. 2439.0.160 (€11,94) COD. 2430.0.160 (€47,70) COD. 1301.0.160 (p. netto)			COD. 2439.0.160 (€11,94) COD. 2433.0.160 (vers. Lunga*) (€47,70) COD. EN 1301.0.160 (p. netto)	
	COR.	EuroSewer®									
200	PVC	UNI EN 1401 UNI EN 1329		COD. 2431.0.200 (€298,00)	COD. 2432.0.110125200 (€76,41)	-	COD. 2439.0.200 (€12,34) COD. 2430.0.200 (€59,40) COD. 1301.0.200 (p. netto)				
	COR.	EuroSewer®									
								COD. 2439.0.200 (€12,34) COD. 2430.0.200 (€59,40) COD. 2499.0.200 (€2,24)			

* Specificare in fase di ordine l'esigenza della versione lunga

* Please specify on order confirmation, if the longer version is required

* La version longue est à demander en phase de commande




PEZZI SPECIALI SN 8 / SPECIAL FITTINGS SN 8 / PIÈCES SPÉCIALES SN 8

RACCORDI STAMPATI GIÀ BICCHIERATI PER SISTEMI DI FOGNATURA E DRENAGGIO IN POLIETILENE CORRUGATO GAMMA DIAMETRI ESTERNI INJECTION MOULDED FITTINGS WITH INTEGRATED SOCKET FOR SEWAGE AND DRAINAGE APPLICATIONS IN CORRUGATED POLYETHYLENE. OUTSIDE DIAMETER (OD) RANGE / RACCORDE MOULÉS PRÉMANCHONNÉS POUR SYSTÈMES DE CANALISATIONS ET DE DRAINAGE EN POLYÉTHYLÈNE ANNELÉ. SÉRIE DIAMÈTRES EXTERNES

PRODOTTO FORNITO CON GUARNIZIONE INCLUSA / SEALING GASKET INCLUDED / PRDUIT FOURNIT AVEC JOINT INCLUS

COD. 2501

F/F




CURVA 45°/45°BEND/COUDE 45°

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2501.0.160	160	16,82
2501.0.200	200	22,67
2501.0.250	250	50,45
2501.0.315	315	55,12
2501.0.400	400	157,52
2501.0.500	500	319,82
2501.0.630	630	358,60

COD. 2502


F/F



CURVA 87°30'/87°30'BEND/COUDE 87°30'

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2502.0.160	160	18,08
2502.0.200	200	39,62
2502.0.250	250	55,12
2502.0.315	315	62,92
2502.0.400	400	193,08
2502.0.500	500	338,20
2502.0.630	630	648,00


COD. 2503 F/F/F



BRAGA 45°/45°BRANCH/CULOTTE 45°

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2503.0.160	160	32,17
2503.0.200	200	57,15
2503.0.250	250	103,14
2503.0.315	315	202,81
2503.0.400	400	536,34

COD. 2504 F/F/F




TEE/TEE/TÉ

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2504.0.160	160	30,68
2504.0.200	200	57,15
2504.0.250	250	99,36
2504.0.315	315	195,47
2504.0.400	400	339,76

COD. 2507

F/M



AUMENTO CONCENTRICO/ CONCENTRIC INCREASE/AUGMENTATION CONCENTRIQUE

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2507.0.200315	200 x 315	61,33
2507.0.250315	250 x 315	65,00
2507.0.250400	250 x 400	83,36
2507.0.315400	315 x 400	88,42

NOTE: PER POZZETTI O ALTRA TIPOLOGIA DI RACCORDI, PREZZI SU RICHIESTA.

REMARKS: FOR INSPECTION CHAMBERS OR CUSTOM MADE FITTINGS - PRICES AVAILABLE ON SPECIFIC REQUEST.

NOTE: REGARDS OU AUTRES TYPES DE RACCORD, PRIX SUR DEMANDE.



PEZZI SPECIALI SN 16 / SPECIAL FITTINGS SN 16 / PIÈCES SPÉCIALES SN 16


PER SISTEMI DI FOGNATURA E DRENAGGIO IN POLIPROPILENE CORRUGATO GAMMA DIAMETRI ESTERNI

FOR SEWAGE AND DRAINAGE APPLICATIONS IN CORRUGATED POLYPROPYLENE OUTSIDE DIAMETER (OD)

RANGE POUR LES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE EN POLYPROPYLENE ANNELÉ GAMME DIAMÈTRES EXTÉRIEURS

COD. 2501P

M/M




CURVA 45°/45°BEND/COUDE 45°

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2501P.0.200-P	200	41,87
2501P.0.250-P	250	63,91
2501P.0.315-P	315	83,75
2501P.0.400-P	400	147,67
2501P.0.500-P	500	204,98
2501P.0.630-P	630	487,09

COD. 2502P

M/M




CURVA 90°/90°BEND/COUDE 90°

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2502P.0.200-P	200	68,33
2502P.0.250-P	250	94,78
2502P.0.315-P	315	134,45
2502P.0.400-P	400	235,87
2502P.0.500-P	500	418,78
2502P.0.630-P	630	751,60

COD. 2503P

M/M/M




BRAGA 45°/45°BRANCH/CULOTTE 45°

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2503P.0.200-P	200	94,77
2503P.0.250-P	250	143,26
2503P.0.315-P	315	220,41

COD. 2504P

M/M/M



TEE/TEE/TÉ

COD.	Ø esterno outer dim. - dim. ext.	€/cad. €/each - €/pièce
2504P.0.200-P	200	85,96
2504P.0.250-P	250	123,43
2504P.0.315-P	315	182,94
2504P.0.400-P	400	348,25
2504P.0.500-P	500	621,55
2504P.0.630-P	500	1207,84

NOTE: PER POZZETTI O ALTRA TIPOLOGIA DI RACCORDI, PREZZI SU RICHIESTA.

REMARKS: FOR INSPECTION CHAMBERS OR CUSTOM MADE FITTINGS - PRICES AVAILABLE ON SPECIFIC REQUEST.

NOTE: REGARDS OU AUTRES TYPES DE RACCORD, PRIX SUR DEMANDE.



Picenum Plast spa si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e i dati tecnici senza preavviso
Picenum Plast spa reserves the right to change the features and technical data without prior notice
Picenum Plast Spa se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques et les données techniques

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf>.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Reclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTENDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

TUBO PE CORRUGATO SN4 Ø 315 IN BARRE DA 6M

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

POLYETHYLENE CORRUGATED PIPE SN4 D.315 - 6M LENGTHS

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:

TUBE PE ANNELE SN4 Ø 315 EN BARRE DE 6M

Cod	•	Lunghezza	•	Ø
Cod	•	Length	•	
Cod	•	Longueur	•	

2404	•	6	•	315	=	2404.6.315
------	---	---	---	-----	---	------------

Novità

Piattaforma di calcolo integrato
online per verifiche e dimensionamenti
idraulici, statici e varie

News

Online Integrated calculator
of checks, Hydraulic dimensions,
statics and others

Nouvelles

Plateforme de calcul intégrée
pour vérifications de type
hydrauliques, statiques et autres